

Відомість обсягів робіт по об'єктному кошторису
Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу Державного професійно-технічного
навчального закладу «Роменське вище професійне училище», за адресою:
Сумська область, місто Ромни, вул.Коржівська,44.

№п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розширення прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,37	
2	Демонтаж склопакету	м2	3,06	
3	Демонтаж сендвіч-панелі	м2	2,5	
4	Очищення приміщень від сміття	т	12,3	
5	Навантаження сміття вручну	т	24,7	
6	Перевезення сміття до 10 км	т	24,7	
	<u>Розділ 2. Перегородки</u>			
7	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	35,05	
8	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	21,38	
9	Листи вологостійкі гіпсокартонні	м2	73,605	
10	Профіль монтажний УД 28/27	м	29,1	
11	Профіль монтажний СД 60/27	м	84,48	
12	Дюбель 4х100	шт	88	
13	Шурупи самонарізні СМ1-35	шт	1308	
14	Шурупи самонарізні 9 мм	шт	213	
15	Стрічка армувальна	м	60	
16	Скlostрічка для зароблення місць примикань	м	70,1	
17	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	50,472	
18	Шпаклівка клейова	т	0,00421	
19	Улаштування перегородок скляних	м2	19,25	
	<u>Розділ 3. Знімна панель</u>			
20	Обрамлення знімної панелі та прорізу алюмінієвим кутиком	м	24	
21	Кутики алюмінієві 30х30	м	25,2	
22	Улаштування панелі з OSB плити	м2	2,8	
23	Плити OSB	м2	2,87	
24	Улаштування обшивки панелі гіпсокартонними листами на клеї	м2	2,8	
25	Листи вологостійкі гіпсокартонні	м2	2,94	
26	Стрічка армувальна	м	2,464	
27	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	0,89	

28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,8	
29	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	2,8	
30	Грунтування стін грунтовкою	м2	2,8	
31	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,40376	
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	2,8	
33	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	2,8	
34	Грунтування стін грунтовкою	м2	2,8	
35	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,40376	
36	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених підфарбування	м2	2,8	
	<u>Розділ 4. Перемички ПРМ-1...ПРМ-4</u>			
	<u>ПРМ-1 - 1 шт.</u>			
37	Улаштування перемичок металевих	т	0,01789	
38	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,018096	
39	Сталь листова	т	0,0005096	
40	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,04	
41	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>ПРМ-2 - 1 шт.</u>	м2	1,04	
42	Улаштування перемичок металевих	т	0,01276	
43	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0130208	
44	Сталь листова	т	0,00026	
45	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	0,7	
46	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>ПРМ-3 - 1 шт.</u>	м2	0,7	
47	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості плит перекриття	м3	0,095	
48	Демонтаж тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості плит перекриття	м3	0,095	
49	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,84	
50	Улаштування перемичок металевих	т	0,07526	
51	Сталь швелерна	т	0,057408	
52	Сталь кругла	т	0,0031616	
53	Сталь листова	т	0,017056	
54	Болти, гайки, шайби	т	0,00062	
55	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
56	На 1,0 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-30-1	шт	4	
57	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону отвору вручну	м2	2,1	

58	Поліпшене штукатурення балок по сітці	м2	0,64	
59	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	0,6912	
60	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,16	
61	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ПРМ-4 - 1 шт.	м2	4,16	
62	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості плит перекриття	м3	0,048	
63	Демонтаж тимчасових стійок з брусів для забезпечення	м3	0,048	
64	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,11	
65	Улаштування перемичок металевих	т	0,05478	
66	Сталь швелерна	т	0,0472576	
67	Сталь кругла	т	0,00156	
68	Сталь листова	т	0,0075088	
69	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	
70	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
71	На 1,0 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-30-1	шт	4	
72	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону отвору вручну	м2	1,32	
73	Поліпшене штукатурення балок по сітці	м2	0,64	
74	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	0,6912	
75	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,86	
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	2,86	
77	Улаштування обшивки верхньої частини прорізу гіпсокартонними листами на клеї	м2	0,5	
78	Листи вологостійкі гіпсокартонні	м2	0,525	
79	Стрічка армувальна	м	0,44	
80	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	0,16	
81	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,5	
82	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	0,5	
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	0,5	
84	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	0,5	
85	Ґрунтування стін ґрунтовкою	м2	0,5	
86	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,0721	
87	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,5	
	<u>Технологічні отвори</u>			
88	Обрамлення отворів кутовою сталлю	м	4,7	

89	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0764608	
90	Сталь листова	т	0,035256	
91	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,62	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,62	
	<u>Розділ 5. Сходові клітки в осях 1-2/Б-В, 4-5/Б-В</u>			
93	Розбирання металевих сходових ґрат	м	20,65	
94	Установлення металевих огорож (перил) з профільованої труби	м	20,65	
95	Перила з профільованої труби	м	21,063	
96	Контрасна смуга (показчик)	м шва	12,6	
97	Контрасна смуга 100 мм	м.п	12,852	
98	Улаштування тактильних наклейок	м2	0,192	
99	Клей для наклейок	кг	0,1056	
100	Тактильні наклейки на поручні "Початок та кінець поручня" (комплект 2 наклейки)	шт	8	
	<u>Розділ 6. Підлоги</u>			
	<u>Тип 1 (Підвал)</u>			
	<u>Існуюча цементна основа</u>			
101	Ґрунтування підлоги	м2	122,6	
102	Ґрунтовка СТ-17	кг	24,52	
103	Улаштування стяжок армованих товщиною 20 мм	м2	122,6	
104	Стяжка армована мікрволокнами по типу Ceresit	кг	4904	
105	Ґрунтування підлоги	м2	122,6	
106	Ґрунтовка СТ-17	кг	24,52	
107	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit":горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	122,6	
108	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	122,6	
109	Плитки для підлоги "Керамограніт" 600х600 мм	м2	125,052	
	<u>Тип 2 (1 поверх)</u>			
	<u>Існуюча цементна основа</u>			
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,1	
111	Плитки для підлоги "Керамограніт" 600х600 мм	м2	14,382	
	<u>Тип 3 (1 поверх)</u>			
112	Улаштування підстильного шару з демонтованих матеріалів	м3	31,05	
113	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	20,8035	
114	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з еструдованого пінополістиролу товщ. 100 мм	м2	62,1	
115	Екструдований пінополістирол або аналог	м3	6,3342	
116	Улаштування пароізоляції	м2	62,1	

117	Пароізоляційна плівка	м2	71,415	
118	Улаштування армованої мікрОВОлокнами стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	62,1	
119	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки додавати або виключати	м2	62,1	
120	Стяжка армована мікрОВОлокнами по типу Ceresit	кг	12420	
121	Армування стяжки сіткою з 4Вр-1	м2	62,1	
122	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,1485	
123	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	62,1	
124	Плитки для підлоги "Керамограніт" 600x600 мм	м2	63,342	
	<u>Тип 4 (1 поверх)</u>			
125	Ремонт горизонтальних бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою, товщина шару 2 мм(15%)	м2	18,09	
126	Додавати при зміні товщини шару на 1 мм до норм 3-9-1 та 3-9-2	м2	18,09	
127	Грунтування підлоги	м2	120,6	
128	Грунтовка СТ-17	кг	24,12	
129	Улаштування стяжок армованих товщиною 20 мм	м2	120,6	
130	Стяжка армована мікрОВОлокнами по типу Ceresit	кг	4824	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	120,6	
132	Плитки для підлоги "Керамограніт" 600x600 мм	м2	123,012	
	<u>Тип 5 (сходи)</u>			
133	Ремонт горизонтальних бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою, товщина шару 2 мм	м2	13	
134	Грунтування бетонних сходів грунтовкою	м2	65	
135	Грунтовка Siltec Universal E-100 (або аналог)	л	13	
136	Фарбування погрунтованих бетонних поверхонь фарбою за 3 рази	м2	65	
137	Фарба Siltec Beton Pro на базі FA (або аналог)	л	27,3	
	<u>Тип 6 (сходи)</u>			
138	Грунтування підлоги	м2	39,5	
139	Грунтовка СТ-17	кг	7,9	
140	Оббивання поверхонь нижньої та бокової частин сходів склосіткою	м2	39,5	
141	Склосітка лугостійка	м2	41,08	
142	Шпаклювання сходів стартовою шпаклівкою	м2	39,5	
143	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	71,1	
144	Грунтування підлоги	м2	39,5	
145	Грунтовка СТ-17	кг	7,9	
146	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,5	
147	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	71,1	
148	Поліпшене фарбування латексними фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,5	
	<u>Плінтуси</u>			

149	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	70	
150	Установлення і кріплення бруса (дверні прорізи)	м	87,5	
151	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,24528	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21,714	
153	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,15	
154	Двері металопластикові глухі	м2	8,064	
155	Двері металопластикові зі склінням	м2	16,8	
156	Піна монтажна	л	3,74	
157	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	88	
158	Обклеювання скління дверей полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	9	
	<u>Розділ 8. Вікна</u>			
159	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (сендвіч-панелі)	м2	5,56	
160	Піна монтажна	л	1,64	
161	Сендвіч панелі для вікон	м2	5,56	
162	Анкер монтажний 10*152мм	шт	22	
163	Герметик силіконовий	л	0,66	
	<u>Розділ 9. Опорядження внутрішнє</u>			
	<u>ПІДВАЛ</u>			
	<u>Стеля</u>			
	<u>ТИП 1</u>			
164	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	122,5	
165	Профіль монтажний УД 28/27	м	111	
166	Профіль монтажний СД 60/27	м	313	
167	Дюбель-шуруп 6*40	шт	292	
168	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	1911	
169	Стрічка ізоляційна	м	111	
170	Тяга підвісу	шт	86	
171	З'єднувач "краб"	шт	209	
172	Подовжувач профілю	шт	37	
173	Підвіси в комплекті	шт	86	
174	Стрічка ущільнювальна	м	111	
175	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	122,5	
176	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	128,625	

177	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	43,74	
178	Саморіз 3,5*25мм	шт	2573	
179	Стрічка армувальна	м	121,28	
180	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5мм при нанесенні за 3 рази	м2	122,5	
181	Шпаклівка Кнауф стартова	кг	183,75	
182	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	122,5	
183	Шпаклівка Кнауф фінішна	кг	122,5	
184	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стель по конструкціях, підготовлених під фарбування за2 рази	м2	122,5	
	ТИП 2			
185	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	110,5	
186	Профіль монтажний УД 28/27	м	100	
187	Профіль монтажний СД 60/27	м	282	
188	Дюбель-шуруп 6*40	шт	263	
189	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	1724	
190	Стрічка ізоляційна	м	100	
191	Тяга підвісу	шт	78	
192	З'єднувач "краб"	шт	188	
193	Подовжувач профілю	шт	34	
194	Підвіси в комплекті	шт	78	
195	Стрічка ущільнювальна	м	100	
196	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	110,5	
197	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	116,025	
198	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	39,45	
199	Саморіз 3,5*25мм	шт	2321	
200	Стрічка армувальна	м	110	
201	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5мм при нанесенні за 3 рази	м2	110,5	
202	Шпаклівка Кнауф стартова	кг	165,75	
203	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	110,5	
204	Шпаклівка Кнауф фінішна	кг	110,5	
205	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стель по конструкціях, підготовлених під фарбування за2 рази	м2	110,5	
	СТІНИ			
	ТИП 1 під фарбування (підвал)			
206	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,05	
207	Грунтування стін грунтовкою	м2	31,05	
208	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,47741	

209	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit":вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	31,05	
210	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази	м2	31,05	
211	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	31,05	
212	Грунтування стін грунтовкою	м2	31,05	
213	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,47741	
214	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	31,05	
215	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	31,05	
216	Грунтування стін грунтовкою	м2	31,05	
217	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,47741	
218	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,05	
	<u>ТИП 1 під керамічну плитку (підвал)</u>			
219	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	28,02	
220	Грунтування стін грунтовкою	м2	28,02	
221	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,040484	
222	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit":вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	28,02	
223	Грунтування стін грунтовкою	м2	28,02	
224	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,040484	
225	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до7 шт	м2	28,02	
226	Клеюча суміш для плитки СМ-11	кг	182,13	
227	Плитки керамічні для стін 300x600	м2	28,3002	
228	Суха суміш для заповнення швів	кг	11,37612	
229	Кутик металевий для плитки	м/п	28	
	<u>ТИП 2 під керамічну плитку (підвал)</u>			
230	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	54,76	
231	Грунтування стін грунтовкою	м2	54,76	
232	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,896392	
233	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit":вертикальнагідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	54,76	
234	Грунтування стін грунтовкою	м2	54,76	
235	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,896392	
236	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до7 шт	м2	54,76	
237	Клеюча суміш для плитки СМ-11	кг	355,94	

238	Плитки керамічні для стін 300х600	м2	55,3076	
239	Суша суміш для заповнення швів	кг	22,23256	
240	Кутик металевий для плитки	м/п	55	
	ТИП 3 під фарбування (підвал)			
241	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасу	м2	68,66	
242	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	68,66	
243	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,900772	
244	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit":вертикальнагідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захистуконструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	68,66	
245	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази	м2	68,66	
246	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	68,66	
247	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	68,66	
248	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,900772	
249	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати	м2	68,66	
250	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	68,66	
251	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	68,66	
252	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,900772	
253	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,66	
	ТИП 4 під фарбування (1 поверх)			
254	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами[фальшстіни] по металевому каркасу	м2	131,93	
255	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитамипри товщині заповнення 50 мм	м2	-131,93	
256	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	138,5265	
257	Профіль монтажний УД 28/27	м	115	
258	Профіль монтажний СД 60/27	м	237,5	
259	Дюбель-шуруп 6*40	шт	405	
260	Шурупи самонарізні	шт	2243	
261	Стрічка армувальна	м	113,46	
262	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	41,43	
263	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	131,93	
264	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,024306	
265	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	131,93	
266	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	131,93	
267	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	131,93	
268	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,024306	
269	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	131,93	
270	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	131,93	
271	Грунтування стін ґрунтовкою	м2	131,93	
272	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,024306	

273	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	131,93	
	<u>ТИП 5 під керамічну плитку (1 поверх)</u>			
274	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї	м2	220,17	
275	Листи вологостійкі гіпсокартонні	м2	231,1785	
276	Стрічка армувальна	м	194	
277	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	70	
278	Грунтування стін грунтовкою	м2	220,17	
279	Грунтовка глибокого проникнення	л	31,748514	
280	Грунтування стін грунтовкою	м2	220,17	
281	Грунтовка глибокого проникнення	л	31,748514	
282	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	220,17	
283	Клеюча суміш для плитки СМ-11	кг	1431,105	
284	Плитки керамічні для стін 300x600	м2	222,3717	
285	Суша суміш для заповнення швів	кг	89,38902	
286	Кутик металевий для плитки	м/п	220	
	<u>ТИП 6 під фарбування (стіни сходів у підвал)</u>			
287	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами наклеї	м2	126,54	
288	Листи вологостійкі гіпсокартонні	м2	132,867	
289	Стрічка армувальна	м	112	
290	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	40,2	
291	Грунтування стін грунтовкою	м2	126,54	
292	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,247068	
293	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	126,54	
294	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	126,54	
295	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	126,54	
296	Грунтування стін грунтовкою	м2	126,54	
297	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,247068	
298	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	126,54	
299	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	126,54	
300	Грунтування стін грунтовкою	м2	126,54	
301	Грунтовка глибокого проникнення	л	18,247068	
302	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,54	
	<u>ТИП 7 під фарбування (стіни сходів на другий поверх)</u>			
303	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	14,3325	

304	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношаровештукатурення], товщина шару 5 мм	м2	95,55	
305	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази	м2	95,55	
306	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	95,55	
307	Грунтування стін грунтовкою	м2	95,55	
308	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,77831	
309	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	95,55	
310	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	95,55	
311	Грунтування стін грунтовкою	м2	95,55	
312	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,77831	
313	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95,55	
	<u>КУТИКИ</u>			
314	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	147,5	
315	Установлення декоративних кутиків	м	135,6	
316	Кутики декоративний алюмінієвий	м	142,38	
	<u>Дверні та віконні укоси</u>			
317	Улаштування обшивки укосів дверних гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	75,04	
318	Листи гіпсокартоннівологостійки	м2	78,792	
319	Профіль монтажний УД 28/27	м	250	
320	Профіль монтажний СД 60/27	м	344	
321	Дюбель-шуруп 6*40	шт	901	
322	Саморіз 3,5*25мм	шт	3440	
323	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	1251	
	<u>Опорядження укосів дверних та віконних</u>			
	<u>Під фарбування</u>			
324	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази	м2	44,4	
325	Шпаклівка	кг	44,4	
326	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,4	
327	Шпаклівка	кг	44,4	
328	Поліпшене фарбування акриловими фарбами стін (укосів) по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,4	
	<u>Під опорядження плиткою</u>			
329	Грунтування стін грунтовкою	м2	30,64	
330	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,418288	

331	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	30,64	
332	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30,64	
333	Клеюча суміш для плитки СМ-11	кг	199,16	
334	Плитки керамічні для стін 300х600	м2	30,9464	
335	Суша суміш для заповнення швів	кг	12,43984	
336	Кутик металевий для плитки	м/п	30	
337	(Демонтаж) Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	158	
338	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	158	
339	Піна монтажна	л	94,8	
340	Опорядження стін європанелями на основі ДСП	м2	4,66	
341	Ламінований ДСП	м2	4,893	
342	Герметизація герметиком вертикальних швів	м шва	65	
343	Силіконовий герметик 600 мл	шт	3	
	<u>Кріплення сантехнічних приладів до ГКЛ</u>			
344	Улаштування траверс з OSB плит	м2	4,5	
345	OSB плити товщ. 22 мм	м2	4,6125	
	<u>Розділ 10. Улаштування та опорядження стояків для інженерних комунікацій та вентиляційних коробів</u>			
346	Улаштування обшивки стояків периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	м2	9	
347	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	9,45	
348	Профіль монтажний УД 28/27	м	4,95	
349	Профіль монтажний СД 60/27	м	54	
350	Дюбель-шуруп 6*40	шт	128	
351	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	482	
352	Саморіз 3,5*25мм	шт	306	
353	Стрічка армувальна	м	2,84	
354	Суміш гіпсова для заповнення швів	кг	1,022	
355	Безпіщане накриття поверхонь стояків розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9	
356	Шпаклівка по типу сатенгіпс стартова	кг	9	
357	Безпіщане накриття поверхонь стояків розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9	
358	Шпаклівка по типу сатенгіпс фінішна	кг	9	
359	Поліпшене фарбування акриловими фарбами СТ51 стояків по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
360	Установлення люків ревізійних	шт	12	
361	Люк ревізійний 300х300мм	шт	12	
	<u>Розділ 11. Універсальна кабіна (1 поверх)</u>			
362	Установлення опорних поручнів	шт	4	

363	Стационарний стіновий поручень для унітазу з тримачем туалетного паперу	шт	1	
364	Монтаж електрорушника	шт	1	
365	Сушарка для рук	шт	1	
366	Установлення змішувачів	шт	1	
367	Установлення дзеркал	шт	1	
368	Дюбель розпирний	шт	4	
369	Установлення дозаторів для мила настінних	шт	1	
370	Дозатор для мила настінний Frap F401 500 мл Хром	шт	1	
371	Кошик д / сміття	шт	1	
372	Йоршик для туалету	шт	1	
373	Установлення дверної ручки-скоби	шт	1	
374	Дверна ручка-скоба Wala P10 нержавісталь діам. 30 мм 900 мм	комплект	1	
375	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанових	м2	0,36	
376	Тактильна плитка поліуретанова	шт	4	
377	Установлення інформаційних тактильних табличок	шт	1	
378	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	1	
379	Тумба для миючих засобів 1400x400x850	шт	1	
	<u>Розділ 12. Інші роботи</u>			
380	Пробивання прорізів (отворів) у цегляних стінах вручну	м3	0,264	
381	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2	
382	Улаштування декоративної перегородки (огорожі)	м2	4	
383	Секція огорожі Artdeco 69074 2x1м	шт	2	
384	Обрамлення (кріплення) перегородки кутовою сталлю	м	4	
385	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,04	
386	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1,04	
387	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,53	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід В1</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
388	Демонтаж кранів діаметром до 50 мм	шт	23	
389	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	22	
390	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50	
391	Навантаження сміття вручну	т	0,465	
392	Перевезення сміття до 10 км	т	0,465	
	<u>Розділ 2. Водопровід В1</u>			

393	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
394	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної вододіам. 20x2,8 мм	м	35	
395	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	58	
396	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної вододіам. 25x3,5 мм	м	58	
397	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	44	
398	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної вододіам. 32x4,4 мм	м	44	
399	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	4	
400	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	14	
401	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	
402	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	
403	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x20	шт	4	
404	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x25 мм	шт	11	
405	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	
406	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1	
407	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1	
408	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x32 мм	шт	2	
409	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	
410	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	
411	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	
412	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	22	
413	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	20	
414	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	
415	Муфта із накидною гайкою діам. 20x1/2" мм	шт	14	
416	Муфта із накидною гайкою діам. 25x3/4" мм	шт	20	
417	Муфта із накидною гайкою діам. 32x1" мм	шт	3	
418	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 32/25 мм	шт	2	
419	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1	
420	Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм	шт	28	
421	Крепление ПП Ekoplastik д. 25 мм	шт	46	
422	Крепление ПП Ekoplastik д. 32 мм	шт	12	
423	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
424	Фільтр з двох корпусів ITAL 2FH10BB 1"	шт	1	
425	Прокладання труб (гільз) діам. 57 мм	м	4	
426	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	

427	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
428	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів до 300х300 мм	шт	9	
429	Пробивання прорізів (отворів) у цегляних стінах вручну	м3	0,127	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на гаряча вода ТЗ</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
430	(Демонтаж) Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	
	<u>Розділ 2. Гаряча вода ТЗ</u>			
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65	
432	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	65	
433	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	26	
434	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	26	
435	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	5	
436	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	17	
437	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	4	
438	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20	шт	3	
439	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25	шт	10	
440	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	1	
441	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	
442	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	
443	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	
444	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	30	
445	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	5	
446	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	17	
447	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 25/20 мм	шт	1	
448	Хрестовина одноплосинна 90 град. Із поліпропілену діам. 25/25 мм	шт	2	
449	Крепление ПП Ekorplastik д. 20 мм	шт	11	
450	Крепление ПП Ekorplastik д. 25 мм	шт	38	
451	Монтаж водонагрівника електричного	шт	3	
452	Електроводонагрівач V=80л, N=2кВт	шт	2	
453	Електроводонагрівач V=20л, N=1,5кВт	шт	1	
454	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
455	Термоізоляція "Термофлекс" E25х13	м	16,352	

456	Клей монтажний	л	0,23	
457	Стрічка самоклеюча	м	22,11	
458	Монтажна кліпса	шт	48	
459	Очищувач для клею	л	0,05	
460	Прокладання труб (гільз) діам. 57 мм	м	4	
461	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізація побутова К1</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
462	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25	
463	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	12	
464	Навантаження сміття вручну	т	0,18	
465	Перевезення сміття до 10 км	т	0,18	
	<u>Розділ 2. Каналізація побутова К1</u>			
466	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
467	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм ostendorf	м	5,05	
468	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	20	
469	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм ostendorf	м	20,2	
470	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	
471	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	
472	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	
473	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	3	
474	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	3	
475	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	3	
476	Хрестовина каналізаційна двоплощинна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	
477	Заглушка діам. 110 мм	шт	1	
478	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	
479	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	5	
480	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	2	
481	Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм	шт	1	
482	Муфта вогнезахисна по типу "Ammokote FC-180/110"	шт	1	

483	Установлення клапанів повітряних	шт	2	
484	Клапан повітряний діам. 110 мм по типу "Ostendorf"	шт	2	
485	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на санітарно-технічне обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
486	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
487	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
488	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
489	Навантаження сміття вручну	т	0,102	
490	Перевезення сміття до 10 км	т	0,102	
	<u>Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання</u>			
491	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
492	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на каналізація виробнича КЗ</u>			
	<u>Розділ 1. Каналізація виробнича КЗ</u>			
493	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	25	
494	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм ostendorf	м	25,25	
495	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	62	
496	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм ostendorf	м	62,62	
497	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	
498	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	
499	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	
500	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	6	
501	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	15	
502	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	2	
503	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	22	
504	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50мм	шт	2	
505	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110мм	шт	4	
506	Хрестовина каналізаційна двоплощинна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	

507	Хрестовина каналізаційнао дноплощинна 45 град. Із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	
508	Хрестовина каналізаційнао дноплощинна 90 град. Із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	
509	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам.110 мм	шт	2	
510	Установлення трапів діаметром 110 мм	к-т	4	
511	Трап до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110мм	шт	4	
512	Заглушка діам. 110 мм	шт	10	
513	Заглушка діам. 50 мм	шт	3	
514	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	20	
515	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	40	
516	Перехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	
517	Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм	шт	5	
518	Муфта вогнезахисна по типу "Ammokote FC- 180/50"	шт	3	
519	Муфта вогнезахисна по типу "Ammokote FC- 180/110"	шт	2	
520	Сифони-ревізії двохоборотний, діаметр 50 мм	шт	18	
521	Сифон для посудомийної машини DN40	шт	1	
522	Сифон для котломийної машини DN40	шт	1	
523	Установлення водостічних лійок	шт	18	
524	Воронка сталева зварена д. 100х50х150Н	шт	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07</u> на опалення			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
525	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	13	
526	(Демонтаж) Установлення реєстрів з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки реєстра до 70 мм	м	5	
527	(Демонтаж) Установлення засувки або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари	комплект	2	
528	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С	м	6	
529	Демонтаж кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	2	
530	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
531	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	86	
532	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	45	

533	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	2	
534	Навантаження сміття вручну	т	1,9	
535	Перевезення сміття до 10 км	т	1,9	
	<u>Розділ 2. Опалення</u>			
536	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,416	
537	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700 Radik Clean з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
538	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1000 Radik Clean з боковим підключенням "Corado"	шт	6	
539	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1100 Radik Clean з боковим підключенням "Corado"	шт	4	
540	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=1000 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
541	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=800 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
542	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=700 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	6	
543	Радіатори сталеві панельні тип 22 Н=500 - L=600 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
544	Радіатори сталеві панельні тип 33 Н=500 - L=1000 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
545	Радіатори сталеві панельні тип 33 Н=500 - L=1100 Radik Klasik з боковим підключенням "Corado"	шт	1	
546	Установлення комплекту радіаторного	шт	22	
547	Комплект радіаторний RA+RA-FN+RLV-S 1/2" Danfoss	шт	22	
548	Кріплення радіаторів	шт	22	
549	Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів	м2	13	
550	Тепловідбивний екран із плівки	м2	13	
551	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	40	
552	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20"Fiber" для опалення діам. 20x3,4 мм по типу ПП-80 тип3 (PPR)	м	35,96	
553	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	91	
554	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20"Fiber" для опалення діам. 25x4,2 мм по типу ПП-80 тип3 (PPR)	м	84,539	
555	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	52	
556	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20"Fiber" для опалення діам. 32x5,4 мм по типу ПП-80 тип3 (PPR)	м	48,776	

557	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1	
558	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20"Fiber" для опалення діам. 40x6,7 мм по типу ПП-80 тип3 (PPR)	м	0,937	
559	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	95	
560	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	
561	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	
562	Різьба коротка сталева приварна діам. 40 мм	шт	2	
563	Кран кульовий діам. 40 мм Breeze	шт	2	
564	Американка HP 50x1-1/2"	шт	2	
565	Кран кульовий діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06Valtec	шт	10	
566	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	
567	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	44	
568	Муфта перехідна діам. 25x3/4" мм	шт	6	
569	Муфта перехідна діам. 32x1" мм	шт	2	
570	Муфта перехідна діам. 32x20 мм	шт	2	
571	Муфта перехідна 40x32 мм	шт	2	
572	Муфта перехідна діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	
573	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	10	
574	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 34x1" мм	шт	4	
575	Кліпса для кріплення труб діам. 20 мм	шт	22	
576	Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм	шт	40	
577	Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм	шт	25	
578	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6	
579	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	20	
580	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	
581	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	6	
582	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	4	
583	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	3	
584	Термоізоляція "Термофлекс" FRZ E-28/9	м	3,066	
585	Клей монтажний	л	0,043	
586	Стрічка ThermoflexThermatape FR 50мм	м	4,15	
587	Монтажна кліпса	шт	9	

588	Очишувач для клею	л	0,0093	
589	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм під футляр	м	5	
590	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	
591	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм під футляр	м	3	
592	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	
593	Пробивання гнізд розміром 130x130 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	5	
594	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08</u> <u>на вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
595	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 540мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	2	
596	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1300мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	11,7	
597	(Демонтаж) Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
598	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	15,4	
599	Навантаження сміття вручну	т	0,072	
600	Перевезення сміття до 10 км	т	0,072	
	<u>Розділ 2. Система В1</u>			
601	Установлення вентиляторів каналних кухонних масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	1	
602	Монтаж автоматики керування	шт	1	
603	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (+трійники, відводи, переходи)	м2	14,15	
604	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5мм (+відводи, переходи)	м2	2,66	
605	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600мм	клапан	1	
606	Клапан зворотний 350x300	шт	1	
607	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	9,24	
608	Зонт витяжний з нержавіючої сталі ЗВО 2200x1400 з жирословлюючим фільтром	шт	3	
609	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,2	
610	Установлення козирка для захисту від опадів	зонт	1	

611	Установлення сітки захисної	грати	1	
612	Люк для забору повітря ЛП	шт	1	
	<u>Розділ 3. Система В2</u>			
613	Установлення вентиляторів каналних кухонних масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	1	
614	Монтаж автоматики керування	шт	1	
615	Прокладання повітроводів периметром до 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм (+трійники, відводи, переходи)	м2	21,95	
616	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5мм (+відводи, переходи)	м2	0,785	
617	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	2	
618	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000мм	клапан	1	
619	Клапан зворотний 300x200	шт	1	
620	Установлення вставок гнучких до каналних вентиляторів	м2	0,2	
621	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
622	ґрати вентиляційні 300x200 мм, 2530-1П	шт	7	
623	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	
624	Установлення козирка для захисту від опадів	зонт	1	
	<u>Розділ 4. Система В3...В5</u>			
625	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	3	
626	Пульт управління	шт	3	
627	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5мм (+відводи, переходи)	м2	15,16	
628	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
629	Клапан зворотній КОМ 150 Вентс	шт	3	
630	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	9	
631	ґрати вентиляційні 300x200 мм, А 150 ВРФ Вентс	шт	9	
632	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	3	
	<u>Розділ 5. Система В7</u>			
633	Установлення вентиляторів каналних кухонних масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	1	
634	Монтаж автоматики керування	шт	1	
635	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (+трійники, відводи, переходи)	м2	14	

636	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої тасортової сталі, круглі, діаметр до 315 мм	шт	3	
637	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6	
638	Зонт витяжний з нержавіючої сталі ЗВП 2000x1000 зжироулавлюючим фільтром	шт	3	
639	Установлення вставок гнучких до каналъних вентиляторів	м2	0,2	
640	Установлення козирка для захисту від опадів	зонт	1	
641	Установлення сітки захисної	грати	1	
642	Люк для забору повітря ЛП	шт	1	
	<u>Розділ 6. Система В8</u>			
643	Установлення вентиляторів каналъних кухонних масою понад 0,01 до 0,2 т	шт	1	
644	Монтаж автоматики керування	шт	1	
645	Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 560мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,785	
646	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (+ відводи, переходи)	м2	18	
647	Шибери в обичайці із тонколистової оцинкованої тасортової сталі, круглі, діаметр до 315 мм	шт	2	
648	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,08	
649	Зонт витяжний з нержавіючої сталі ЗВО 2200x1400 зжироулавлюючим фільтром	шт	1	
650	Установлення вставок гнучких до каналъних вентиляторів	м2	0,2	
651	Установлення козирка для захисту від опадів	зонт	1	
652	Установлення сітки захисної	грати	1	
653	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	
654	Люк для забору повітря ЛП	шт	1	
	<u>Розділ 7. Система П1</u>			
655	Установлення установок припливних	камера	1	
656	Монтаж автоматики керування	шт	1	
657	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (+трійники, відводи, переходи)	м2	22,1	
658	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	6	
659	ґрати вентиляційні 400x250 мм, 2535-1	шт	4	
660	ґрати вентиляційні 300x200 мм, 2535-1П	шт	2	
661	Люк для забору повітря ЛП	шт	1	
	<u>Розділ 8. Система П2</u>			
662	Установлення установок припливних	камера	1	

663	Монтаж автоматики керування	шт	1	
664	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (+ відводи, переходи)	м2	22,8	
665	Прокладання повітроводів периметром до 4400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,32	
666	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
667	ґрати вентиляційні 600x400 мм, 2535-1	шт	4	
668	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	
669	Люк для забору повітря ЛП	шт	1	
670	Ізоляція повітроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	16,32	
671	Вспінений фольгирований самоклеючий поліетилен Алюмофом С8 "Normaizol" або аналог	м2	16,68	
672	Клей монтажний	л	2,58	
673	Стрічка самоклеюча	м	41,7	
674	Монтажна кліпса	шт	49	
675	Очищувач для клею	л	0,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на пусконаладжувальні роботи по вентиляції</u>			
676	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	
677	Вентилятор каналний	пристр.	7	
678	Припливні установки	пристр.	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на сигналізація загазованості приміщень</u>			
679	Установлення сигналізатору газу	шт	1	
680	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	
681	Монтаж датчиків	шт	2	
682	Датчик метану ДМ-4	шт	2	
683	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
684	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	
685	Сповіщувач світло-звуковий	шт	6	
686	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант" С-07с-220	шт	2	
687	Сигналізатор звуковий "Сирена" С-03-220	шт	4	
688	Коробка відгалужувальна	шт	4	
689	Коробка розподільна з кришкою вогнезахисна (70x70)	шт	4	
690	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	14	
691	Трубка ПВХ діам.20	м	14,14	
692	Тримач з клямкою CF20 ІЕК	шт	14	

693	Прокладання кабель-каналів	м	13	
694	Кабель-канал 16х16 Елекор	м	13,13	
695	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² втруби	м	14	
696	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	13	
697	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	83	
698	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм ²	м	14,42	
699	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.1,0мм ² ВВГнгLS	м	14,28	
700	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгLS	м	83,64	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015</u> <u>пожежна сигналізація</u>			
701	Блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
702	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	
703	Прилад приймально-контрольний	шт	1	
704	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	
705	Сповісник ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	13	
706	Сповісник пожежний димовий ІПК-8	шт	13	
707	Сповісник ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні	шт	7	
708	Сповісник пожежний ручний ІПР-1	шт	7	
709	Сповісник ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	1	
710	Сповісник пожежний тепловий ІПК-9	шт	1	
711	Сповісник світлозвуковий	шт	1	
712	Оповісник світлозвуковий Джміль-2	шт	1	
713	Конструкції для встановлення сповісника	шт	22	
714	Світильник аварійний	шт	1	
715	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	
716	Акумулятор, ємність 7 А/год	шт	2	
717	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	
718	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	8	
719	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77змін.1-4 д-12мм	м	8,16	
720	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	8	
721	Прокладання проводу при схованій проводці	м	88	

722	Прокладання коробів пластикових	м	115	
723	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	95,95	
724	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	20,2	
725	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	115	
726	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ек 30)	м	15,45	
727	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ек 30)	м	6,18	
728	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	м	195,7	
729	UDF 7 кабельний тримач	шт	40	
730	UDF 12 кабельний тримач	шт	25	
731	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
732	Перевірка схем сигналізації	схема	1	
	<u>Резерв</u>			
733	Сповісвач пожежний димовий ІПК-8	шт	2	
734	Сповісвач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	
735	Сповісвач пожежний тепловий ІПК-9	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016</u> <u>на оповіщення про пожежу та система</u> <u>керуванням евакуюванням</u>			
736	Сповісвач світлозвуковий	шт	6	
737	Оповісвач світлозвуковий ОСЗ-2 за написом "Пожежа"	шт	6	
738	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	
739	Реле контролю фаз HRN-54N	шт	1	
740	Пристрій комутаційний	шт	1	
741	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	
742	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	
743	ОС-1 "Вихід" Показчик світловий	шт	3	
744	ОС-6.4 "Стрілка-показник напрямку руху" Показчик світловий	шт	4	
745	Сповісвач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні	шт	1	
746	Сповісвач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	
747	Конструкції для установлення сповісвача	шт	13	
748	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	12	
749	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77змін.1-4 д-12мм	м	12,24	

750	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	12	
751	Прокладання проводу при схованій проводці	м	23	
752	Прокладання коробів пластикових	м	70	
753	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	70,7	
754	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	70	
755	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ек 30)	м	108,15	
756	UDF 7 кабельний тримач	шт	220	
757	UDF 12 кабельний тримач	шт	32	
758	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	
759	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування,	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на електротехнічні</u>			
	<u>ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
760	Демонтаж світильників	шт	15	
761	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	34	
762	Демонтаж групових щитків	шт	5	
763	Демонтаж кабелю	м	594	
764	Навантаження сміття вручну	т	13,2	
765	Перевезення сміття до 10 км	т	13,2	
	<u>КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ</u>			
	<u>Шафа розподільча ШС</u>			
766	Установлення групових щитків на конструкції у готовійніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
767	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції настіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	
	<u>Шафа розподільча ВРП</u>			
768	Установлення групових щитків на конструкції у готовійніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
	<u>В щитах встановити:</u>			
769	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції настіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
770	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції настіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
771	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції настіні або колоні, струм до 250 А	шт	3	
772	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції настіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	

773	Незалежний розчіплювач DA2 -125-1000AF AC200-240V	шт	1	
	<u>Шафа розподільча РП1</u>			
774	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
775	Пластиковий щит ЕСТ 2х18РТ	шт	1	
	<u>В щитах встановити:</u>			
776	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції настінні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
777	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 3Р С 16А	шт	1	
778	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 1Р С 16А	шт	1	
779	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 1Р С 6А	шт	1	
780	Вимикач диференційний 220В KZC-2М 16А/0,03А 16А30мА	шт	7	
781	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції настінні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
782	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 3Р С 40А	шт	1	
783	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 3Р С 63А	шт	1	
784	Незалежний розчіплювач DA ЕТІМАТ 10 230V AC/DC	шт	1	
	<u>Шафа розподільча РП2</u>			
785	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	
786	Пластиковий щит ЕСТ 2х18РТ	шт	1	
	<u>В щитах встановити:</u>			
787	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції настінні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
788	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 6 3Р С 10А	шт	1	
789	Вимикач автоматичний 220В ЕТІМАТ 6 1Р С 20А	шт	1	
790	Вимикач автоматичний 220В ЕТІМАТ 6 1Р С 6А	шт	1	
791	Вимикач диференційний 220В KZC-2М 16А/0,03А 20А30мА	шт	4	
792	Вимикач диференційний 220В KZC-2М 16А/0,03А 16А30мА	шт	6	
793	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції настінні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
794	Вимикач автоматичний 220В ЕТІМАТ 6 1Р С 32А	шт	1	
795	Вимикач автоматичний 380В ЕТІМАТ 10 3Р С 100А	шт	1	
796	Незалежний розчіплювач DA ЕТІМАТ 10 230V AC/DC	шт	1	

	<u>СВІТИЛЬНИКИ</u>			
797	Монтаж світильників світлодіодних	шт	93	
798	LED світильник трековий VL-TR04-204W (або аналог)	шт	93	
799	Монтаж світильників круглих накладних	шт	11	
800	Світильник накладний LE-СПО-03-040-0803-20X (або аналог)	шт	11	
801	Монтаж люстри підвісної	шт	5	
802	Люстра підвісна VALECO V GLD-23208 (або аналог)	шт	5	
803	Монтаж світильників круглих накладних	шт	29	
804	LEG лампа VL-A60FF-08271 (або аналог)	шт	5	
805	LEG світильник VL-DLFR-094 (або аналог)	шт	7	
806	LEG світильник VL-BHR-095W (або аналог)	шт	2	
807	Показчик світлодіодний накладний з вбудованим АКБ"Вихід" (або аналог)	шт	6	
808	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	14	
809	Світильник аварійний LED Ledvance EM BULKHEADHLOE (або аналог)	шт	14	
810	Набір для підвісного монтажу для шинопроводів VL-TRF-PD-W (або аналог)	шт	46	
811	Шинопровід для кріплення та живлення трекових світильників VL-TRF002-W (або аналог)	шт	49	
	<u>УСТАНОВЧІ МАТЕРІАЛИ</u>			
812	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
813	Вимикач одноклавішний прихованого встановлення 220В, 6А	шт	16	
814	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	57	
815	Розетка 220 В 10А одномісна прихованого встановлення	шт	42	
816	Розетка із заземленням NU303730	шт	15	
817	Коробка установча для приладів	шт	58	
818	Коробка розподільча з клемником відкритого встановлення	шт	67	
819	Коробка розподільча з клемником вогнетривка	шт	15	
820	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	6	
821	Кнопочний пост 2-модульний ESB-V4	шт	6	
822	Установлення міні колони	шт	7	
823	Міні-колона з кріпленням до підлоги ISM20210	шт	7	
	<u>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВІ ВИРОБИ</u>			

824	Прокладання проводу в гофрованих трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм ²	м	1692	
825	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 25мм, колір чорний	м	1512,98	
826	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	115,14	
827	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 90мм, колір чорний	м	80,8	
828	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм ²	м	18	
829	Труба гнучка двостінна е/технічна діам. 110/94, колір червоний/жовтий з протяжкою	м	16,32	
830	Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах	м	479	
831	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	м	661,26	
832	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	м	781,77	
833	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм ² ВВГнгд	м	15,45	
834	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм ² ВВГнгд	м	162,74	
835	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм ² ВВГнгд	м	37,08	
836	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм ² ВВГнгд	м	54,59	
837	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм ² ВВГнгд	м	30,9	
838	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм ² ВВГнгд	м	23,69	
839	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.50мм ² ВВГнгд	м	26,78	
840	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.95мм ² ВВГнгд	м	42,23	
841	Чотирижильний кабель перерізом 4x240мм ² ВВГ	м	58,71	
842	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² КОРкНс FE180(Ek 30)	м	361,53	
843	Кабель КПВЗ-ВП (16) 2x2x0,8	м	103	
844	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	39	
	<u>СИСТЕМА ВИКЛИКУ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ</u>			
845	Пульт чергового персоналу	номер	2	
846	СД03 Пульт чергового персоналу	шт	2	
847	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
848	Кнопка екстреного виклику КВ-02	шт	2	
849	Надкімнатний ідентифікатор НТ-01	шт	2	
	<u>ЗАЗЕМЛЕННЯ</u>			
850	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	1,8	

851	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,8	
852	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	10	
853	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	139	
854	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16	шт	9	
855	З'єднувач CROSS хрестовий для смуги ST/TZNLEOLIGHTMAN	шт	1	
856	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими	точ.	9	
	<u>ІНШІ РОБОТИ</u>			
857	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	107	
858	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	107	
859	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	107	
860	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	822	
861	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м	8	
862	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	м	8	
863	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	8	
864	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м	8	
865	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	м	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на технологічне обладнання</u>			
866	Установлення інформаційних тактильних табличок	шт	15	
867	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	15	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на придбання технологічного обладнання</u>			
868	Вогнегаситель ВВК-3,5	шт	17	